

Parafia Rzymskokatolicka  
Świętego Jacka  
ul. Sienkiewicza 45  
41-404 Mysłowice 4- Morgi

Mysłowice, dnia 24.09.2019

Dotyczy: zapytania ofertowego na „**Wykonanie ocieplenia wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku kościoła przy ul. Sienkiewicza 45 w Mysłowicach**”

*W ramach umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej” o numerze nr 46/2019/47/OA/al./D oraz 47/2019/47/OA/al/C z dnia 07.02.2019 r.*

Zamawiający informuje, że w dniu 19 września 2019 r. wpłynęły następujące pytania do postępowania :

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o jednoznaczne określenie które pozycje kosztorysowe należy wycenić i jakiej ilości w prowadzonym postępowaniu.

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że do wyceny należy ująć następujące pozycje kosztorysowe – grupy robót z przedmiaru inwestorskiego:**

**1.1; 1.2; 1.3; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.11; 1.12; 2.8; 2.9; 2.10; 2.17; 2.18; 2.19; 2.21.**

**Pytanie nr 2:**

Proszę o określenie które okna podlegają wymianie.

Dokumentacja rysunkowa prócz okien standardowych wskazuje również do wymiany okna witrażowe.

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że odnośnie wymiany stolarki okiennej, w ofercie należy wycenić tylko okna wskazane na rysunku projektowym nr 66, który jest załącznikiem do odpowiedzi.**

Z poważaniem

  
ks. Mirosław Dubiel



Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

## WYMIANA OKIEN O10

symbol	OKNO	OKNO	OKNO
schemat			
wymiar	100/200	67/257	67/257
ilość	2	2	2
węgiłki	STAN ISTNIEJĄCY węgiłki 3-4 cm	STAN PROJEKTOWANY docieplenie: płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS gr. min 2cm - DETAL 2 I 3	STAN PROJEKTOWANY zamontowanie okien wiesz (12 cm cegła) białe docieplenie, poziom docieplenia do gipsu detalu (tradycyjny)
parapet	baz parapetu od wewnątrz	baz parapetu od wewnątrz	parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm powłokanej farbą - poliestr mat (25um) szer. min. 34cm
wewnątrz	prosty mur	prosty mur	
parapet na zewnątrz	stalowy	stalowy	

Nowe okna PCV, współczynnik Uw min 0,900 W/(m<sup>2</sup>K), kolor ram: ciemny brąz dopasowany do okien O3 i O4  
**UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE RAZ JESZCZE IŁOŚĆ I ROZMIAR ZAMAWIANYCH OKIEN**

Pracownia Projektowa STRUKTON  
 40-758 Kątowice  
 ul. Oprodołowa 24,  
 tel. +48 32 202 20 80

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
**STRUKTON**

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU KOSCIOLA  
 POD WIEŻANIEM ŚWIĘTEGO JAKUBA W MYSŁOWICACH  
 UL. H. SIENKIEWICZA 45, 41-400 MYSŁOWICE, DZ. NR. 554/60

INWESTOR  
 Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Sw. Jakuba  
 ul. Sienkiewicza 45  
 41-400 Mysłowice

NAZWA  
**WYMIANA OKIEN O10, likwidacja okien O11**

RYSUUNKU  
 Wytworzenie blend

PROJEKT.  
 mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska 57/06/SŁOK/Kil

OPRAC.  
 mgr inż. arch. Sławka Buzek 36/SŁOK/2012

SPRAW.  
 mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski 362/90

NR. TYTUŁ. **66**

SKALA 1:50

FORMAT A3

DATA czerwiec 2017