

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.01*2.99	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr 18cm	m ²		
d.1.3		poz.14	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z folii PE	m ²		
d.1.3		poz.14	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów	m ³		
d.1.3		0.18*0.05*2*(poz.15/10.97)	m ³	0.015	
				RAZEM	0.015
18	KNR 4-01 0615-11	Impregnacja drewna np. Fobos M-4	m ²		
d.1.3		2*(0.18+0.05)*2*(poz.15*0.97)	m ²	8.032	
				RAZEM	8.032
19	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 3 gr 22 mm	m ²		
d.1.3		poz.14	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
1.4		Posadzka w nawie głównej			
20	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1.4		0.25*292.40	m ³	73.100	
				RAZEM	73.100
21	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.4		0.1*292.40	m ³	29.240	
				RAZEM	29.240
22	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z folii PE	m ²		
d.1.4		292.40	m ²	292.400	
				RAZEM	292.400
23	KNR-W 2-02 1116-01 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową	m ²		
d.1.4		poz.22	m ²	292.400	
				RAZEM	292.400
24	KNR-W 2-02 1116-03 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm; zbrojone siatką stalową	m ²		
d.1.4		Krotność = 17.5 poz.23	m ²	292.400	
				RAZEM	292.400
25	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
d.1.4		poz.22*0.01	t	2.924	
				RAZEM	2.924
26	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.4		poz.24	m ²	292.400	
				RAZEM	292.400
27	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni - z granitu gr. 4cm	m ²		
d.1.4		poz.24	m ²	292.400	
				RAZEM	292.400
28	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni granitu na zaprawie klejowej	m		
d.1.4		(8.81+1.49+3.85+1.56) 2*(33.2+10.57)	m	15.710	
			m	87.540	
				RAZEM	103.250
1.5		Wymina podłogi			
29	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg	m ²		
d.1.5		2.2*4.1	m ²	9.020	
				RAZEM	9.020
30	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
d.1.5		2.2*6	m	13.200	
				RAZEM	13.200
31	KNR 2-01 0320-0102 analogia	Zасыpywanie piwnicy + materiał	m ³		
d.1.5		2.2*4.1*2.5	m ³	22.550	
				RAZEM	22.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.5	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV poz.31	m ³ m ³	 22.550	 22.550
				RAZEM	22.550
33 d.1.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 2.2*4.1*0.1	m ³ m ³	 0.902	 0.902
				RAZEM	0.902
34 d.1.5	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z folii PE Krotność = 2 2.2*4.1	m ² m ²	 9.020	 9.020
				RAZEM	9.020
35 d.1.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 10 cm poz.21	m ² m ²	 29.240	 29.240
				RAZEM	29.240
36 d.1.5	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z folii PE Krotność = 2 poz.21	m ² m ²	 29.240	 29.240
				RAZEM	29.240
37 d.1.5	KNR-W 2- 02 1116-01 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową poz.21	m ² m ²	 29.240	 29.240
				RAZEM	29.240
38 d.1.5	KNR-W 2- 02 1116-03 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm; zbrojone siatką stalową Krotność = 2.5 poz.21	m ² m ²	 29.240	 29.240
				RAZEM	29.240
39 d.1.5	KNR-W 2- 02 1108-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej poz.21	m ² m ²	 29.240	 29.240
				RAZEM	29.240
40 d.1.5	KNR-W 2- 02 1115-01	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2*(2.2+4.1)	m m	 12.600	 12.600
				RAZEM	12.600
1.6		Ocieplanie poniżej grunty			
41 d.1.6	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1*90*1.2	m ² m ²	 108.000	 108.000
				RAZEM	108.000
42 d.1.6	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 1*90	m ² m ²	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
43 d.1.6	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 1*90*1*0.8*0.5	m ³ m ³	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
44 d.1.6	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, piłastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 90	m ² m ²	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
45 d.1.6	KNR 4-01 0724-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - później poziomu terenu poz.44	m ² m ²	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
46 d.1.6	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.44	m ² m ²	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
47 d.1.6	KNR 9-15 0201-01	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa poz.44	m ² m ²	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
48 d.1.6	KNR 9-15 0201-02	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z płyt TERMO PIR - druga warstwa poz.44	m ² m ²	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
49 d.1.6	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styrodur EPS Fundamanty gr 8 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian poz.44	m ² m ²	 90.000	 90.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO ŚW. JACKA
ADRES INWESTYCJI : UL. H. SIENKIEWICZA 45, 41-400 MYŚŁOWICE
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Jacka
ADRES INWESTORA : ul. H. Sienkiewicza 45, 41-400 Myslowice
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO – BUDOWLANE STRUKTON
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.07.2017

Data zatwierdzenia